

42


# Charles Martel — Liers











LIERS - Rue Devant L'Abbaye MAISON 42 - ETAGE




LIERS - Rue Devant L'Abbaye MAISON 42 - AVANT

**LOT 42** 



LIERS - Rue Devant L'Abbaye MAISON 42 - ARRIERE



LIERS - Rue Devant L'Abbaye MAISON 42 - COUPE



226/Liers

# Place Nicolas Thomsin

1.	Descriptif technique2		
	A.	Gros œuvre	2
	В.	Toiture	2
	C.	Châssis	3
	D.	Plafonnage	3
	E.	Chapes et carrelages	3
	F.	Installation sanitaire	3
	G.	Installation électrique	4
	H.	Chauffage au gaz	5
	I.	Menuiseries intérieures	5
	J.	Raccordements	5
	K.	Aménagement des abords	5
	L.	Panneaux photovoltaïques	6
2.	Dét	ail du prix (Tous frais compris)	7

## 1. Descriptif technique

### A. Gros œuvre

- Déblais sur place ou évacués
- Nivellement des terres
- Dalle de sol armée suivant étude bureau ingénieur spécialisé
- Raccordement à l'égout
- Gaines pour divers raccordements
- Canalisations:
  - une chambre de visite avec siphon disconnecteur
  - un sterfput dans le garage
  - une citerne bassin d'orage pour eau de pluie de 7.500 litres
  - drainage
- · Hourdis sur les vides ventilés
- Hourdis sur le rez-de-chaussée
- Elévation mixte: blocs béton de 14 cm + vide de 13 cm comprenant un panneau d'isolation thermique
   "Eurowall de chez Recticel" en mousse de polyuréthane de 10 cm + briques de parement "Terca Opus" ou équivalent
- · Seuils et éléments décoratifs en pierre de taille suivant plans de l'architecte
- Murs mitoyens: blocs en béton de 14 cm + isolation "Isover Party Wall" de 2 x 2 cm + blocs béton 14 cm
- Murs de refends : blocs en béton de 14 ou 19 cm suivant plans des architectes
- Cloisons de refends : blocs d'argex ou en béton de 9 cm
- Aciers
- Fil de terre
- Protection contre l'humidité ascensionnelle
- Rejointoiement

### B. Toiture

- Fermes autoportantes pour combles aménageables
- · Contre-gitage et isolation thermique de +/- 30 cm en fibres cellulosique "Isocell" sur les plafonds de l'étage
- Couverture en tuiles de marque "Sneldeck" de couleur noire
- Gouttières et tuyaux de descente en zinc
- Dépassants de toiture avant et arrière en PVC de 30 cm de large

- Planches de faces et costières en bois recouvertes de profils en PVC blanc
- Une fenêtre de toiture de la marque « Velux »

### C. Châssis

- En PVC bicolore (blanc int. /anthracite ext.) de la marque "Kömmerling" suivant les dimensions reprises sur le projet.
- Une porte de garage sectionnelle "Hörmann RenoMatic 2024" à rainures M, à double paroi, isolée et, côté extérieur, dans la tonalité des châssis. Elle est pourvue d'un ouvre-porte électrique avec un bouton poussoir, de deux émetteurs, et d'un clavier codeur extérieur "Hörmann" rétroéclairé

### D. Plafonnage

- Murs : partout au rez-de-chaussée, au premier étage hormis dans le garage et dans le local technique
- Hourdis: plafonds des locaux du rez-de-chaussée hormis dans le garage et dans le local technique
- Gyplat : plafonds des locaux de l'étage

### E. Chapes et carrelages

- Isolation du plancher du rez-de-chaussée en mousse de polyuréthane de +/- 9 cm d'épaisseur
- Chapes non armées dans les locaux de l'étage hormis dans la SDB
- Carrelages d'une valeur de 35,00 €/m² TVA comprise dans le hall d'entrée, le WC et dans le séjour/cuisine
- Carrelages d'une valeur de 35,00 €/m² TVA comprise dans la SDB
- Carrelages d'une valeur de 12,71 €/m² TVA comprise dans le garage et le local technique
- Faïences murales d'une valeur moyenne de 45,00 € TVAC/m² sur les murs intérieurs de la douche sur toute la hauteur et sur les faces du muret prévu à l'arrière de la baignoire
- Plinthes en céramique assorties d'une valeur de 12,71 €/TVAC dans les locaux carrelés hormis dans la SDB, dans le garage et dans le local technique
- Une face de baignoire carrelée

### F. Installation sanitaire

- Une baignoire acrylique "Ideal Standard", modèle "Hotline Plus", avec un mitigeur thermostatique "Grohe -Grohtherm 1000"
- Un sol de douche carrelé pour une douche avec robinetterie encastrée pour une douche pluie "Hansgrohe
   Crometta E240", avec douchette à main "Grohe Euphoria" et un mitigeur thermostatique "ShowerSelect"
- Deux WC suspendus "Hammock" abattant avec système douceur système fixe "Geberit"

- Une arrivée et décharge pour un lavabo
- Un meuble lave-mains "Sanijura Primaro" et un robinet eau froide "Van Marcke Lana"
- Un vidoir "Nicoll" en propylène avec un mélangeur cuisine E.C. et E.F.
- Une arrivée et décharge pour évier de cuisine et lave-vaisselle
- Un robinet d'eau froide extérieur façade arrière
- Une arrivée et décharge pour une machine à laver
- Un groupe hydrophore destiné à alimenter le robinet dans le garage, le robinet extérieur, et le WC du rez-dechaussée
- Un raccordement à la chaudière
- Un raccordement au compteur

### G. Installation électrique

- Parvis: 2 PL en // à 1 direction + un bouton de sonnerie
- Hall d'entrée : 1PL à 3 directions + 1 sonnerie + 1 prise de courant ordinaire + 1 détecteur de fumée
- Garage: 1 PL à 2 directions + 4 prises de courant ordinaires + 1 double prise de courant + 1 bouton poussoir pour la porte de garage
- Local technique: 2 PL en // à 3 directions + 1 prise pour une machine à laver + 1 prise pour un séchoir + 3
   prises de courant ordinaires + 1 prise pour une chaudière
- WC: 1 PL à 1 direction
- Cuisine: 1 PL à 2 directions + 1 PL à 1 direction en applique + 1 prise de courant pour cuisinière électrique +
   2 prises double + 4 prises ordinaires + 1 prise pour le four + 1 prise pour le four à microonde + 1 prise pour lave-vaisselle
- Living: 1 PL à 1 direction + 1 PL à 2 directions + 2 prises de courant double + 3 prises de courant ordinaires +
   1 prise télédistribution + 2 prises ADSL + 1 tubage avec câblage pour le thermostat
- Façade arrière : 2 PL en // à 1 direction + 1 prise de courant ordinaire
- Cage escalier rez/étage : 2 PL en // à 5 directions + 1 détecteur de fumée
- SDB: 1 PL en applique au-dessus du lavabo + 1 PL à 1 direction + 1 spot encastré & étanche dans la douche
   + 3 prises de courant ordinaires
- Chambre n° 01 : 1 double prise + 3 prises de courant ordinaires + 1 PL à 2 directions + 1 prise télédistribution
   + 1 prise ADSL
- Chambres n° 02-03: 1 double prise + 4 prises de courant ordinaires + 1 PL à 2 directions + 1 prise télédistribution + 1 prise ADSL
- Rangement: 1 PL à 1 direction + 2 prises de courant ordinaires
- Dressing: 3 PL en // à 1 direction + 1 prise de courant ordinaire
- Combles aménageables : 2 PL en // à 2 directions + 1 gainage vide sans câblage(s) pour une future installation + 1 prise de courant ordinaire

- Un coffret avec fusibles automatiques en quantité suffisante
- Les prises (avec terre) sont prévues pour une puissance de 16 ampères
- Les tubages sont prévus encastrés dans les locaux plafonnés et apparents dans les locaux non plafonnés.
- · La réception de l'installation est prévue par un organisme agréé
- Gainage vide sans câblage pour installation photovoltaïque
- Installation d'une alarme

### H. Chauffage au gaz

- Une chaudière murale à condensation de la marque "Bulex Thema Condens F25/30" pour le chauffage central et la production d'eau chaude sanitaire
- Chauffage par le sol dans le hall d'entrée, le WC et le séjour/cuisine
- Un radiateur dans la SDB
- Trois alimentations pour un radiateur dont une par chambre à coucher
- Une commande à distance modulante est prévue dans le living pour le chauffage par le sol
- Une sonde extérieure
- Tous les accessoires de sécurité sont prévus.

### I. Menuiseries intérieures

- Un escalier en hêtre, vernis, sans contremarches, avec une rampe composée d'une main courante en hêtre et de trois lisses en inox
- Portes intérieures en mélaminé à âme tubulaire avec placage bois ou laquées en blanc
- Cache-tuyaux
- Une trappe d'accès aux combles avec un escalier escamotable

### J. Raccordements

Les raccordements à l'eau de distribution, au gaz, chez Proximus et à l'électricité sont compris dans l'entreprise.

### K. Aménagement des abords

- La terrasse et l'espace entre la placette et la maison sont prévues en "Klinkers" d'une valeur de 18,15 €/m²
   TVAC
- Plantation d'une haie et ensemencement de la pelouse

# L. Panneaux photovoltaïques Fourniture et placement de panneaux photovoltaïques TRINA 445 Full Black pour une production de +/- 5 kWc et d'un onduleur Huawei-sun2000-6KTL-M1

# 2. Détail du prix (Tous frais compris)

DESCRIPTION - Maison sur le lot 42	PRIX
Construction et terrain de +/- 244 m²	390.200,90 €
TVA 21%	81.942,19 €
TOTAL Construction TVAC	472.143,09 €
Quote-part acte de dépôt	605,00€
Frais de mesurage	1.028,50 €
Frais divers d'acte de vente	1.938,42 €
Honoraires du notaire sur la vente	3.127,17 €
TOTAL Frais TVAC 21%	6.699,09 €

# **TOTAL Tous frais compris**

478.842,18 €

### **EQUIPEMENTS INCLUS DANS LE PRIX**

- √ Évacuation / Apport de terre
- ✓ Système d'alarme
- ✓ Raccordements : eau, gaz, électricité, Proximus
- ✓ Aménagement des abords
  - ✓ Panneaux photovoltaïques
  - ✓ Carrelages et faïences

### Plus d'informations?

Nous vous invitons à contacter notre responsable commerciale

M<sup>me</sup> Aysel AYTEKIN 3 0471/513.092